

« ریزمتره صورت وضعیت شماره ۳۷-کارفرما »

موقعیت:

فهرست بهای سد سازی سال ۹۴

شماره پیمان:

تاریخ: ۹۹/۰۳/۳۱

نام دستگاه اجرایی:

نام پروژه:

مشاور مادر:

صفحه: ۲۷۷

نام مهندس مشاور:

نام پیمانکار:

ملاحظات	جمع کلی	جمع جزئی	وزن یا ...	ارتفاع	عرض	طول	تعداد	شرح مختصر	کد فهرست
								شرح عملیات	ردیف - زیرردیف
	متر طول ۸/۰۰	۸/۰۰	۸/۰۰۰					غلاف گذاری با لوله P.V.C بعد از حفاری	۰۴۱۴۰۵
								صورتجلس ۱۰۰۸	۱-۱
		(نظارت/مشاور) ✓ (مشاور مادر) ✓ (کارفرما) ✓							
	درصد ۰/۰۰	۰/۰۰	۱۴۶۰۰/۰۰۰					اضافه بهانجام عملیات درفضای بسته	۰۴۳۸۰۱
								صورتجلس ۱۰۰۸	۲-۱
		(مشاور مادر) ✓ (کارفرما) ✓							
	متر طول ۱۱۷/۰۰	۱۱۷/۰۰	۱۱۷/۰۰۰					غلاف گذاری با لوله P.V.C بعد از حفاری	۰۴۱۴۰۵
								صورتجلس ۱۰۱۰	۳-۱
		(مشاور مادر) ✓ (کارفرما) ✓							
	درصد ۰/۰۰	۰/۰۰	۲۵۶۲۳۰/۰۰۰					اضافه بهانجام عملیات درفضای بسته	۰۴۳۸۰۱
								صورتجلس ۱۰۱۰	۴-۱
		(مشاور مادر) ✓ (کارفرما) ✓							
	متر طول ۲۳۶/۰۰	۲۳۶/۰۰	۲۳۶/۰۰۰					غلاف گذاری با لوله P.V.C بعد از حفاری	۰۴۱۴۰۵
								صورتجلس ۱۰۱۷	۵-۱
		(مشاور مادر) ✓ (کارفرما) ✓							

کارفرما:

مشاور مادر:

نظارت/مشاور:

پیمانکار:

(نمونه برگه ریزمتره صورت وضعیت)

تاریخ: ۱۳۹۹/۰۳/۳۱										
شماره: ۱۰۰۸										
صفحه: ۱ از ۳										
ریزمتره پیوست										
موضوع: اجرای عملیات حفاری و تحکیم شفت دسترسی توحید ۶ (از تراز ۱۱,۳۰ تا ۳,۷۴+)										
کد فهرست	شرح عملیات	تعداد	طول	عرض	ارتفاع/ضخامت	وزن / سطح/ضرب	کمکی	جمع جزئی	جمع کلی	توضیحات
بالا آوردن خاک از کود با بالابر و جرفقیل و انمالهم										
۱-۱	نقل از ردیف ۴۰۱۰۳	۱						۷۵۰/۱۸	۷۵۰/۱۸	
جمع کل: ۷۵۰/۱۸ مترمکعب										
۴۰۵۰۶ع تسطیح و رگلاژ سطوح خاکبرداری گودها و کانال ها که با ماشین انجام شده باشد										
۲-۱	رگلاژ دیواره شفت دسترسی قسمت بالای پرتال (رینگ کامل)	۱	۳۵/۶۶		۰/۱۸۶		۱/۲	۳۶/۸۰		مطابق نقشه پیوست ۷ ضرب ۱,۲ به استناد بند ۲۰ کلیات فهرست بها ۱۱,۳۰-۱۰,۴۴-۰,۸۶
۲-۲	رگلاژ دیواره شفت دسترسی قسمت در ناحیه پرتال (رینگ ناقص)	۱	۲۹/۵۴		۶/۷		۱/۲	۲۳۷/۵۰		مطابق نقشه پیوست ۷ ضرب ۱,۲ به استناد بند ۲۰ کلیات فهرست بها ۱۰,۴۴-۳,۷۴-۶,۷۰
جمع کل: ۲۷۴/۳۰ مترمربع										
۳۰۱۰۲ لجن برداری در زمینهای لجنی یا هر وسیله مکانیکی، و حمل مواد تا فاصله ۲۰ متر از مرکز نقل برداشت و تخلیه آن.										
۳-۲	نقل از ردیف ۴۰۱۰۳						۱/۲	۹۰۰/۲		ضرب ۱,۲ به استناد بند ۲۰ کلیات فهرست بها
جمع کل: ۹۰۰/۲۱ مترمکعب										
۳۰۹۰۱ بارگیری مواد حاصل از عملیات خاکی یا خاکهای توده شده و حمل آن با کلبیون یا هر نوع وسیله مکانیکی دیگر، تا فاصله ۱۰۰ متری مرکز نقل برداشت و تخلیه آن.										
۴-۱	نقل از ردیف ۴۰۱۰۳	۱						۷۵۰/۱۸	۷۵۰/۱۸	
جمع کل: ۷۵۰/۱۸ مترمکعب										
۴۰۱۰۳ حفاری در زمینهای نا پایدار و حمل مصالح حاصل از حفاری تا ۱۰۰ متری دهانه تونل.										
۵-۱	حفاری شفت دسترسی	۱		۷/۵۶		۹۹/۲۳		۷۵۰/۱۸		طبق نقشه پیوست ۷ ۱۱,۳-۳,۷۴=۷,۵۶
جمع کل: ۷۵۰/۱۸ مترمکعب										
۴۰۲۰۲ اضافه بها ناشی از صعوبت اجرای تحکیمات به ردیف ۴۰۱۰۳										
۶-۱	نقل از ردیف ۴۰۱۰۳	۱						۷۵۰/۱۸	۷۵۰/۱۸	
جمع کل: ۷۵۰/۱۸ مترمکعب										
۴۰۲۰۶ اضافه بها به ردیفهای ۴۰۱۰۱ تا ۴۰۱۰۳ به گونه‌ای که حفاری در زمینهای آبدار یا نشت آب به صورت پیوسته، روان و جاری باشد.										
۷-۱	نقل از ردیف ۴۰۱۰۳	۱						۵۵۲۵	۴,۱۴۴,۷۳۸	۵۵۲۵*۰۰۰۱=۵۵۲۵
جمع کل: ۴,۱۴۴,۷۳۸ درصد										
۴۰۳۰۱ بارگیری هر نوع مصالح ناشی از ریزش در هر نوع زمین خارج از قصور بیمانکار و حمل و تخلیه تا ۱۰۰ متری دهانه.										
۸-۱	نقل از ردیف ۴۰۱۲۰۹۴۰ع	۱						۴۸/۰۳	۴۸/۰۳	
جمع کل: ۴۸/۰۳ مترمکعب										
۴۱۴۰۵ غلاف گذاری با لوله پی وی سی (P.V.C) بعد از حفاری در هر عمق و به هر قطر.										
۹-۱	نصب لوله پی وی سی در دیواره شفت جهت عبور آب	۸						۸		
جمع کل: ۸ مترطول										
۴۳۸۰۱ اضافه بها به ردیفهای انجام عملیات این فصل برای عملیاتی که در فضای بسته انجام می‌شود.										
۱۰-۱	نقل از ردیف ۴۱۴۰۵	۱						۱۴۶۰۰	۱۸۲۵	۱۸۲۵*۰۰۰۱=۱۸۲۵
جمع کل: ۱۴۶۰۰ درصد										
۱۰۰۳۰۲ تهیه مصالح فلزی برای کلاف‌بندی داخل تونل‌ها از تیر آهن معمولی و مانند آن (قاب)، ساخت و نصب آن‌ها به طور کامل داخل تونل در حالی که در کار باقی بماند										
۱۱-۱	فریم های شفت دسترسی	۱۳						۲۰۴۵۰/۷۶	۱۵۷۳/۱۴	مطابق لیستوفر پیوست
۱۱-۲	شاسی کشی بالای پرتال شفت دسترسی	۱						۱۲۴/۳۴	۱۲۴/۳۴	مطابق لیستوفر پیوست و دستورکار Link۳-۰۹
جمع کل: ۲۰۵۷۵/۱۰ کیلوگرم										
					ناظر مقیم:					
					نماینده بیمانکار:					

(نمونه برگه ریزمتره صورتمجلس انجام کار در یک جبهه کاری)

کارفرما:		پیمانکار:		تاریخ: ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	
مشاور مادر:		پروژه:		شماره: ۱۰۰۸	
مشاور:		شماره قرارداد:		صفحه: ۱ از ۲	
موضوع: اجرای عملیات حفاری و تحکیم شفت دسترسی توحید ۶ (از تراز +۱۱،۳۰ تا +۳،۷۴)					
بدین وسیله امضاکنندگان ذیل تأیید و گواهی می نمایند پیمانکار موسسه مهندسی نسبت به حفاری، ساخت و نصب فریم، مش بندی و شانکریت شفت دسترسی مطابق نقشه های ابلاغی شماره ۰۳۴۰۱ - SBGU L۳ ۲ ST Y۳،۲،۴ DWG تا ۰۳۸۰۱ - SBGU L۳ ۲ ST Y۳،۲،۴ DWG اقدام نموده است.					
ردیف	شرح آتم	ردیف فهرست بها	واحد	مقدار کل	توضیحات
۱	بالا آوردن خاک از گود با بالابر و جرثقیل و امثالهم	ع*۲۰۴۰۲	مترمکعب	۷۵۰/۱۸	ردیف منضم به پیمان
۲	تسطیح و رگلاژ سطوح خاکبرداری گودها و کنال ها که با ماشین انجام شده باشد	ع*۲۰۵۰۶	مترمربع	۲۷۴/۳	ردیف منضم به پیمان
۳	لجن برداری در زمینهای لجنی با هر وسیله مکانیکی، و حمل مواد تا فاصله ۲۰ متر از مرکز ثقل برداشت و تخلیه آن.	۳۰۱۰۲	مترمکعب	۹۰۰/۳۱	فهرست بهای راه، راه آهن و باند فرودگاه سال ۱۳۹۴
۴	بارگیری مواد حاصل از عملیات خاکی یا خاکهای توده شده و حمل آن با کامیون یا هر نوع وسیله مکانیکی دیگر، تا فاصله ۱۰۰ متری مرکز ثقل برداشت و تخلیه آن.	۳۰۹۰۱	مترمکعب	۷۵۰/۱۸	فهرست بهای راه، راه آهن و باند فرودگاه سال ۱۳۹۴
۵	حفاری در زمینهای نا پایدار و حمل مصالح حاصل از حفاری تا ۱۰۰ متری دهانه تونل.	۴۰۱۰۳	مترمکعب	۷۵۰/۱۸	فهرست بهای راه، راه آهن و باند فرودگاه سال ۱۳۹۴
۶	افزافه بها ناشی از صعوبت اجرای تحکیمات به ردیف ۰۴۰۱۰۳	۴۰۲۰۲	مترمکعب	۷۵۰/۱۸	فهرست بهای راه، راه آهن و باند فرودگاه سال ۱۳۹۴
۷	افزافه بها به ردیفهای ۰۴۰۱۰۱ تا ۰۴۰۱۰۳ به گونه ای که حفاری در زمینهای آبدار یا نشت آب به صورت پیوسته، روان و جاری باشد.	۴۰۲۰۶	درصد	۴،۱۴۴،۷۳۸	فهرست بهای راه، راه آهن و باند فرودگاه سال ۱۳۹۴
۸	بارگیری هر نوع مصالح ناشی از ریزش در هر نوع زمین خارج از قصور پیمانکار و حمل و تخلیه تا ۱۰۰ متری دهانه.	۴۰۳۰۱	مترمکعب	۴۸/۰۲	فهرست بهای راه، راه آهن و باند فرودگاه سال ۱۳۹۴
۹	غلاف گذاری با لوله ی پی وی سی (P.V.C) بعد از حفاری در هر عمق و به هر قطر.	۴۱۴۰۵	مترطول	۸	فهرست بهای سده سازی سال ۱۳۹۴
۱۰	افزافه بها به ردیفهای انجام عملیات این فصل برای عملیاتی که در فضای بسته انجام می شود.	۴۳۸۰۱	درصد	۱۴،۶۰۰	فهرست بهای سده سازی سال ۱۳۹۴
۱۱	تهیه مصالح فلزی برای کلاف بندی داخل تونل ها از تیر آهن معمولی و مانند آن (قاب)، ساخت و نصب آن ها به طور کامل داخل تونل در حالی که در کار باقی بماند	۱۰۰۳۰۲	کیلوگرم	۲۰،۵۷۵/۱۰	فهرست بهای راه، راه آهن و باند فرودگاه سال ۱۳۹۴
نماینده پیمانکار:		ناظر مقیم:		سرپرست نظارت:	
نماینده کارفرما:		نماینده مشاور مادر:			

(نمونه برگه خلاصه متره صورتجلسه)

« خلاصه متره صورت وضعیت شماره ۳۷ (پیمانکار) »

شماره پیمان :

فهرست بهای سد سازی سال ۹۴

نام پروژه :

نام دستگاه اجرایی :

تاریخ : ۹۹/۰۷/۱۵

مشاور مادر :

نام پیمانکار :

نام مهندس مشاور :

صفحه : ۱

واحد کار	کلی	جزئی با ضریب	ضریب	جزئی	نقل از ردیف ... و موقعیت ...	شماره	شرح مختصر		ردیف
							ملاحظات		
		۸/۰۰	۱/۰۰۰۰۰۰	۸/۰۰	از ۱ ریزمتره لینک سه راهی خط ۳ به ۲ و ۴	۰۴۱۴۰۵	غلاف گذاری با لوله ی بی وی سی (P.V.C) بعد از حفاری در هر عمق و به قطر.		۱-۱
		۱۴۰/۴۰	۱/۰۰۰۰۰۰	۱۴۰/۴۰	از ۳ ریزمتره لینک سه راهی خط ۳ به ۲ و ۴				۱-۲
		۲۸۳/۲۰	۱/۰۰۰۰۰۰	۲۸۳/۲۰	از ۵ ریزمتره لینک سه راهی خط ۳ به ۲ و ۴				۱-۳
		۴۶۰/۸۰	۱/۰۰۰۰۰۰	۴۶۰/۸۰	از ۷ ریزمتره لینک سه راهی خط ۳ به ۲ و ۴				۱-۴
		۲۸/۸۰	۱/۰۰۰۰۰۰	۲۸/۸۰	از ۹ ریزمتره لینک سه راهی خط ۳ به ۲ و ۴				۱-۵
		۱۷۴/۰۰	۱/۰۰۰۰۰۰	۱۷۴/۰۰	از ۱۱ ریزمتره لینک سه راهی خط ۳ به ۲ و ۴				۱-۶
		۲۳۵/۲۴	۱/۰۰۰۰۰۰	۲۳۵/۲۴	از ۱۳ ریزمتره لینک سه راهی خط ۳ به ۲ و ۴				۱-۷
		۷۸۸/۱۴	۱/۰۰۰۰۰۰	۷۸۸/۱۴	از ۱۵ ریزمتره لینک سه راهی خط ۳ به ۲ و ۴				۱-۸
		۴۲/۴۲	۱/۰۰۰۰۰۰	۴۲/۴۲	از ۱۷ ریزمتره لینک سه راهی خط ۳ به ۲ و ۴				۱-۹
		۶۲/۰۰	۱/۰۰۰۰۰۰	۶۲/۰۰	از ۱۹ ریزمتره لینک سه راهی خط ۳ به ۲ و ۴				۱-۱۰
متر طول	۲'۲۲۳/۰۰	۰/۰۰	۱/۰۰۰۰۰۰	۰/۰۰	از ۲۱ ریزمتره لینک سه راهی خط ۳ به ۲ و ۴				۱-۱۱
		۱۴'۶۰۰/۰۰	۱/۰۰۰۰۰۰	۱۴'۶۰۰/۰۰	از ۲ ریزمتره لینک سه راهی خط ۳ به ۲ و ۴	۰۴۳۸۰۱	اضافه بپا به ردیف های انجام عملیات این فصل برای عملیاتی که در فضای بسته انجام می شود.		۲-۱
		۲۵۶'۲۳۰/۰۰	۱/۰۰۰۰۰۰	۲۵۶'۲۳۰/۰۰	از ۴ ریزمتره لینک سه راهی خط ۳ به ۲ و ۴				۲-۲
		۵۱۶'۸۴۰/۰۰	۱/۰۰۰۰۰۰	۵۱۶'۸۴۰/۰۰	از ۶ ریزمتره لینک سه راهی خط ۳ به ۲ و ۴				۲-۳
		۸۴۰'۹۶۰/۰۰	۱/۰۰۰۰۰۰	۸۴۰'۹۶۰/۰۰	از ۸ ریزمتره لینک سه راهی خط ۳ به ۲ و ۴				۲-۴
		۵۲'۵۶۰/۰۰	۱/۰۰۰۰۰۰	۵۲'۵۶۰/۰۰	از ۱۰ ریزمتره لینک سه راهی خط ۳ به ۲ و ۴				۲-۵
		۳۱۷'۵۵۰/۰۰	۱/۰۰۰۰۰۰	۳۱۷'۵۵۰/۰۰	از ۱۲ ریزمتره لینک سه راهی خط ۳ به ۲ و ۴				۲-۶
		۴۲۹'۳۰۴/۸۲	۱/۰۰۰۰۰۰	۴۲۹'۳۰۴/۸۲	از ۱۴ ریزمتره لینک سه راهی خط ۳ به ۲ و ۴				۲-۷
		۱'۴۳۸'۳۴۷/۹۹	۱/۰۰۰۰۰۰	۱'۴۳۸'۳۴۷/۹۹	از ۱۶ ریزمتره لینک سه راهی خط ۳ به ۲ و ۴				۲-۸

واحد کار	کلی	جزئی با ضریب	ضریب	جزئی	نقل از ردیف ... و موقعیت ...	شماره	شرح مختصر	ردیف زیرردیف
							ملاحظات	
		۷۷'۴۱۵/۶۲	۱/۰۰۰۰۰۰	۷۷'۴۱۵/۶۲	از ۱۸ ریزمتره لینک سه راهی خط ۳ به ۲ و ۴			۲-۹
		۱۱۳'۱۵۰/۰۰	۱/۰۰۰۰۰۰	۱۱۳'۱۵۰/۰۰	از ۲۰ ریزمتره لینک سه راهی خط ۳ به ۲ و ۴			۲-۱۰
درصد	۴۰.۵۶۹۵۸/۳۵	۰/۰۰	۱/۰۰۰۰۰۰	۰/۰۰	از ۲۲ ریزمتره لینک سه راهی خط ۳ به ۲ و ۴			۲-۱۱

کارفرما:

مشاور مادر:

نظارت/مشاور:

پیمانکار:

(نمونه برگه خلاصه متره صورت وضعیت)

« برگه مالی صورت وضعیت شماره ۳۷ (کارفرما) »

شماره پیمان: فهرست بهای واحد پایه رشته سد سازی سال ۹۴
 نام پروژه: نام دستگاه اجرایی:
 تاریخ: ۹۹/۰۳/۳۱ مشاور مادر:
 نام پیمانکار: نام مهندس مشاور:
 صفحه: ۵۷

ردیف	شماره	شرح فهرست بها		واحد	بهای واحد	مقدار	جمع بریال
		ملاحظات					

۴- چالزنی، تزریق، دیوار آب بند

۱۶۱	۰۴۱۴۰۵	غلاف گذاری با لوله ی پی وی سی (P.V.C) بعد از حفاری در هر عمق و به هر قطر.	متر طول	۱۸۲'۵۰۰/۰	۴'۲۲۳/۰	۲۶۹'۸۸۱'۰۰۰	۴'۵۰۶۹۷'۵
				۱۸۲'۵۰۰/۰	۱'۴۷۸/۸۰		
							(مشاور مادر)
							(کارفرما)
۱۶۲	۰۴۳۸۰۱	اضافه بها به ردیف های انجام عملیات این فصل برای عملیاتی که در فضای بسته انجام می شود.	درصد	۲۰/۰	۴'۵۶'۹۵۸/۳۵	۰	۸۱'۱۳۹'۱۶۷
				۲۰/۰	-/۰۰		
							(مشاور مادر)
							(کارفرما)

۶۴۴'۳۷۷'۰۱۲	جمع فصل بریال (پیمانکار):	(۱/۱۰۳×۱/۲)	۴۸۶'۸۳۶'۶۶۷
۳۵۷'۲۱۴'۴۹۲	جمع فصل بریال (نظارت/مشاور):	(۱/۱۰۳×۱/۲)	۲۶۹'۸۸۱'۰۰۰
۳۵۷'۲۱۴'۴۹۲	جمع فصل بریال (مشاور مادر):	(۱/۱۰۳×۱/۲)	۲۶۹'۸۸۱'۰۰۰
۳۵۷'۲۱۴'۴۹۲	جمع فصل بریال (کارفرما):	(۱/۱۰۳×۱/۲)	۲۶۹'۸۸۱'۰۰۰

(نمونه برگه ریز مالی صورت وضعیت)

« برگه مالی صورت وضعیت شماره ۳۷ (کارفرما) »

شماره پیمان: فهرست بهای واحد پایه رشته چاهها و قناتها سال ۹۴
 نام پروژه: نام دستگاه اجرایی:
 تاریخ: ۹۹/۰۳/۳۱
 مشاور مادر:
 نام پیمانکار: نام مهندس مشاور:
 صفحه: ۵۳

ردیف	شماره	شرح فهرست بها		واحد	بهای واحد	مقدار	جمع بریال
		ملاحظات					

۱- تجهیز و برچیدن کارگاه

۱۵۳	۰۱۰۱۰۱	تجهیز و برچیدن کارگاه حفاری تا ۱۰۰۰ متر، با دستگاه حفاری ضربه ای.	مقطوع	۴۱'۸۵۶'۰۰۰/۰	۴/۱۱۶	۱۶۷'۴۲۴'۰۰۰	۴۱۳'۲۸۳'۸۴۰
۱۶۰	۰۱۰۴۰۱	تجهیز و برچیدن کارگاه برای آزمایش همباز یا چاه پیمایی.	حلقه چاه	۴'۶۸۰'۵۰۰/۰	۱/۰۰	۴'۶۸۰'۵۰۰	۴'۶۸۰'۵۰۰
۱۵۴	۰۱۰۵۰۱	جابجایی، نصب و جمع آوری دستگاه حفاری ضربه ای	حلقه چاه	۱۴'۵۸۹'۰۰۰/۰	۳/۰۷	۴۳'۷۶۷'۰۰۰	۴۴'۷۸۸'۴۳۰

جمع فصل بریال (پیمانکار):	۲۹۴'۸۳۵'۳۰۲	(۱/۱۰۳×۱/۲)	۲۲۲'۷۵۲'۵۷۰
جمع فصل بریال (نظارت/مشاور):	۲۸۵'۷۲۷'۵۱۷	(۱/۱۰۳×۱/۲)	۲۱۵'۸۷۱'۵۰۰
جمع فصل بریال (مشاور مادر):	۲۸۵'۷۲۷'۵۱۷	(۱/۱۰۳×۱/۲)	۲۱۵'۸۷۱'۵۰۰
جمع فصل بریال (کارفرما):	۲۸۵'۷۲۷'۵۱۷	(۱/۱۰۳×۱/۲)	۲۱۵'۸۷۱'۵۰۰

(نمونه برگه ریزمالی تجهیز و برچیدن کارگاه)

نکته: در این دوره کارکرد فقط تجهیز و برچیدن کارگاه مربوط به فهرست بهای چاه را داشتیم که در برگه ریز مالی زیر آورده شده است.

« خلاصه مالی فصول صورت وضعیت شماره ۳۷ (کارفرما) »

شماره پیمان :

فهرست بهای سد سازی سال ۹۴

نام پروژه :

نام دستگاه اجرایی :

تاریخ : ۹۹/۰۳/۳۱

مشاور مادر :

صفحه : ۹

نام مهندس مشاور :

نام پیمانکار :

مبالغ با احتساب ضرایب بریال

فصل	شرح فصول	فهرست بها	ستاره دار	فاکتوری	مصالح پایکار	جمع فصل	% وزنی
۴	چالزنی، تزریق، دیوار آب بند	۶۴۴'۳۷۷'۰۱۲	-	-	-	۶۴۴'۳۷۷'۰۱۲	۰/۳۱
		۳۵۷'۲۱۴'۴۹۲	-	-	-	۳۵۷'۲۱۴'۴۹۲	۰/۳۱
						(مشاور مادر) ✓	
						(کارفرما) ✓	
	جمع با احتساب ضرایب (پیمانکار)	۶۴۴'۳۷۷'۰۱۲				۶۴۴'۳۷۷'۰۱۲	
	جمع با احتساب ضرایب (نظارت/مشاور)	۳۵۷'۲۱۴'۴۹۲				۳۵۷'۲۱۴'۴۹۲	
	جمع با احتساب ضرایب (مشاور مادر)	۳۵۷'۲۱۴'۴۹۲				۳۵۷'۲۱۴'۴۹۲	
	جمع با احتساب ضرایب (کارفرما)	۳۵۷'۲۱۴'۴۹۲				۳۵۷'۲۱۴'۴۹۲	

(نمونه برگه روکش مالی فصول)

« مبالغ دفترچه ها - صورت وضعیت شماره ۳۷ (کارفرما) »

شماره پیمان :

تاریخ : ۹۹/۰۳/۳۱

نام دستگاه اجرایی :

نام پروژه :

مشاور مادر :

صفحه : ۱

نام مهندس مشاور :

نام پیمانکار :

مبالغ با احتساب ضرایب بریال

نام دفترچه	فهرست بها	ستاره دار	فاکتوری	مصالح پایکار	مبلغ دفترچه
اینه	۱۸۵'۱۷۸'۴۲۰				۱۸۵'۱۷۸'۴۲۰ (مشاور مادر) ✓ (کارفرما) ✓
راه، راه آهن و باند فرودگاه	۱۲۲'۳۷۴'۰۷۸'۶۵۱	۲۹'۵۶۵'۲۷۳'۱۱۷	۱'۵۸۰'۱۸۴'۰۰۰		۱۵۳'۵۱۹'۵۳۵'۷۶۸ (مشاور مادر) ✓ (کارفرما) ✓
تاسیسات مکانیکی	۷۵۳'۸۳۵'۹۹۷				۷۵۳'۸۳۵'۹۹۷ (مشاور مادر) ✓ (کارفرما) ✓
چاهها و قناتها	۱'۳۵۴'۸۲۷'۷۶۷				۱'۳۵۴'۸۲۷'۷۶۷ (مشاور مادر) ✓ (کارفرما) ✓
سد سازی	۳۵۷'۲۱۴'۴۹۲				۳۵۷'۲۱۴'۴۹۲ (مشاور مادر) ✓ (کارفرما) ✓

جمع با احتساب ضرایب (پیمانکار)	۱۴۸'۴۷۹'۱۹۳'۲۰۲	۴۲'۰۹۷'۲۷۷'۷۳۹	۱۶'۹۴۷'۲۶۱'۹۳۴	۲۰'۷۵۲۳'۷۳۲'۸۷۵
--------------------------------	-----------------	----------------	----------------	-----------------

مبلغ کارکرد تا این تاریخ

جمع کل کارکرد به حروف : دویست و هفت میلیارد و پانصد و بیست و سه میلیون و هفتصد و سی و دو هزار و هشتصد و هفتاد و پنج ریال

جمع با احتساب ضرایب (نظارت/مشاور)	۱۲۵'۰۲۵'۱۳۵'۳۲۷	۲۹'۵۶۵'۲۷۳'۱۱۷	۱'۵۸۰'۱۸۴'۰۰۰	۱۵۶'۱۷۰'۵۹۲'۴۴۲
-----------------------------------	-----------------	----------------	---------------	-----------------

مبلغ کارکرد تا این تاریخ

جمع کل کارکرد به حروف : صد و پنجاه و شش میلیارد و صد و هفتاد میلیون و پانصد و نود و دو هزار و چهارصد و چهل و چهار ریال

جمع با احتساب ضرایب (مشاور مادر)	۱۲۵'۰۲۵'۱۳۵'۳۲۷	۲۹'۵۶۵'۲۷۳'۱۱۷	۱'۵۸۰'۱۸۴'۰۰۰	۱۵۶'۱۷۰'۵۹۲'۴۴۲
----------------------------------	-----------------	----------------	---------------	-----------------

مبلغ کارکرد تا این تاریخ

جمع کل کارکرد به حروف : صد و پنجاه و شش میلیارد و صد و هفتاد میلیون و پانصد و نود و دو هزار و چهارصد و چهل و چهار ریال

جمع با احتساب ضرایب (کارفرما)	۱۲۵'۰۲۵'۱۳۵'۳۲۷	۲۹'۵۶۵'۲۷۳'۱۱۷	۱'۵۸۰'۱۸۴'۰۰۰	۱۵۶'۱۷۰'۵۹۲'۴۴۲
-------------------------------	-----------------	----------------	---------------	-----------------

مبلغ کارکرد تا این تاریخ

جمع کل کارکرد به حروف : صد و پنجاه و شش میلیارد و صد و هفتاد میلیون و پانصد و نود و دو هزار و چهارصد و چهل و چهار ریال

(نمونه برگه روکش مالی کل)

